


URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
Referat Administracji Budowlanej  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 Włocławek

PROJEKTOWANA SIĘĆ  
DO BUDYNKU KOŚCIOŁA  
KATEDRALNEGO

Ul. Prymasa Karnkowskiego



ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE DO  
BUDYNKU SEMINARIUM  
DUCHOWNEGO - DN80

Uwagi:  
Projektowany odcinek sieci ciepłowniczej wewnątrz budynku zaizolować izolacją z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym.  
Przewody prowadzić pod stropem pomieszczenia ze spadkiem w kierunku ul. Karnkowskiego.  
Rury stalowe DN 65 bez szwu typ B wg PN 80/H-74219. Odpowietrzenia sprowadzić do poziomu posadzki.  
Prace wykonać należy pod nadzorem i z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków.  
Po zakończeniu inwestycji teren należy odtworzyć zgodnie z zaleceniami użytkowników dróg, chodników i zieleni.

Nazwa obiektu:	PROJEKT BUDOWLANY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO OBIEKTÓW KOŚCIELNYCH W REJONIE UL. PRYMASA S. KARNKOWSKIEGO Dz. Nr 440-31/1, 440-34, 440-42.		
Inwestor / Adres:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Włocławek ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek		
Tytuł rys.:	Rzut sieci ciepłowniczej - piwnica budynku seminarium	Skala:	1:50
Branża:	Sanitarna	Nr rys.:	Str.
Projektant:	Andrzej Kapczyński	Data:	6.05.13
Sprawdzający:	Piotr Nakorowski	2/70 PWRN Łódź	6.05.13
Asyst. projektanta:	Andrzej Bojanko	ABU-IX-8386-5/126/88 Wk	6.5.13
Format: A3			
Nr Ark.: 1/1			